

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ TAKSİM KAMPÜSÜ C-D-E-F BLOKLAR, YEMEKHANE VE ASDM MOBİLYA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ		
No	Açıklama	Miktar
1	Çalışma Masası; 140x80x75cm ölçülerinde, 50x50x2mm metal kutu profil ayak , 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası ve 18mm etek	50
2	Çalışma Masası; 120x70x75cm ölçülerinde, 50x50x2mm metal kutu profil ayak , 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası ve 18mm etek	34
3	Keson; 45x58x50cm ölçülerinde 18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı, 3 Adet 450mm çift açılım çekmece rayı, 3 adet 160mm kulp, 4 adet teker	106
4	Dosya dolabı; 80x160x40cm ölçülerinde 18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı, 3 raflı, 2 adet 160mm paslanmaz kulp, 4 adet 40x50x40mm paslanmaz ayak	143
5	Sehpa; 50x50x50cm ölçülerinde, 20x20mm metal profil ayak, 18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı tabla	17
6	Workstation masası; 480x180x75cm ölçülerinde, 50x50x2mm metal profil ayak , 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası ve 18mm etek	2
7	Konsol; 130x90x40cm ölçülerinde , 3 kapaklı Dolap gövdesi ve kapakları 18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı,	2
8	Çekmeceli konsol; 450x68x45cm ölçülerinde, 18mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı, 30 Adet Blum tandem çift açılım çekmece rayı, 30 adet 160mm kulp	1
9	Oval toplantı masası; 100cm Çap, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası, metal ayaklı	4
10	Toplantı masası; 380x140x75cm ölçülerinde, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası	1
11	Dekan odası; 250x80x75cm ölçülerinde masa, 90x50x75cm ölçülerinde çekmeceli etejer, 60x60x50 sehpa, 300x90x45cm ölçülerinde konsol, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası	2

<b>12</b>	Toplantı masası; 220X90x75cm ölçülerinde, Yıldız entegre 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası	1
<b>13</b>	Banko; 450x110x70cm ölçülerinde, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası	1
<b>14</b>	Banko; 130x110x70cm ölçülerinde, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası	1
<b>15</b>	Kantin masa; Dış Mekan 60x60x75cm ölçülerinde özel üretim	10
<b>16</b>	Kantin masa; 60x60x75cm ölçülerinde metal ayaklı, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası	34
<b>17</b>	Kantin masa; 120cm çap metal ayaklı, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası	4
<b>18</b>	Kantin bar masası; 1000x45x110cm + 350x45cm ölçülerinde bar masası, 30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Ceviz Ahşap kaplamalı, akrilik dolgu ve vernik cila uygulamalı masa tablası	14
<b>19</b>	Kantin sandalye; Raddan Dış Mekan	40
<b>20</b>	Kantin sandalye 1.sınıf Masif, Ceviz, ithal deri döşemeci	124
<b>21</b>	Klinik Tezgahı, 200x90x60cm ölçülerinde, 10 adet Blum tandem çift açılım çekmece rayı, Akarilik tezgah, akrilik lavabolu	50
<b>22</b>	30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 24 adet 265x240x30cm ölçülerinde 6 raflı Kitaplık modülü	24

23	30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 130x240x30cm ölçülerinde 6 raflı Kitaplık modülü	6
24	30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 60x240x30cm ölçülerinde 6 raflı Kitaplık modülü	8
25	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 311+407+311x60x75cm ölçülerinde çelik konstrüksiyonlu çalışma masası	4
26	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 160x70x75 ölçülerinde masa	4
27	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 220x90x75cm ölçülerinde masa	1
28	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 82cm çapında masa	2
29	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 162+130x70x75cm ölçülerinde	2
30	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 180+130x70x75cm ölçülerinde (Banko)	1
31	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı Ahşap duvar panelleri.	300
32	30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 900x189x30cm ölçülerinde 5 raflı Kitaplık modülü	4
33	30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 60x189x30cm ölçülerinde 5 raflı Kitaplık modülü	2

34	30mm mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 248x189x30cm ölçülerinde 5 raflı sürelı yayın ünitesi	1
35	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 573x70x75 ölçülerinde masa	2
36	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 291x60x75cm ölçülerinde çelik konstrüksiyonlu çalışma masası	4
37	mdf üzeri Doğal Amerikan Cevizi, Poliüretan dolgu ve vernik uygulamalı 435x60x75cm ölçülerinde masa ,	2
38	Döşemeli oturma; 30 kişi oturabilir 10cm kalınlığında HR soft sünger döşeme ve balın, deri döşeme	34
39	Sehpa; 45cm çap pirinç sehpa	18
40	Led; Alüminyum kutu profil içinde led aydınlatma, pleksi kapama ve trafo	748
41	Kütüphane sandalyesi 1.sınıf Masif, Ceviz, deri döşeme	109
42	ÇALIŞMA SANDALYESİ; Multitilt mekanizma, Ayarlı kol, Antrasit ayak, deri döşeme	103
43	YÖNETİCİ SANDALYESİ; Multitilt mekanizma, Alüminyum kol, Antrasit ayak, deri döşeme	2
44	MİSAFİR SANDALYESİ; Antrasit ayak, deri döşeme	43

45	TOPLANTI SANDALYESİ; Multi tilt mekanizma, Alüminyum kol, Antrasit ayak, deri döşeme	30
<b>Genel HUSULAR</b>		
Genel Yüklenici firma ihale sonuçlandıktan sonra yerinde ölçü alarak, kurum isteklerine göre gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.		
Mobilyalarda ve tezgahlarda kurumun uygun gördüğü renkler, modeller ve kaplamalar uygulanacaktır.		
Ürünler İdarenin göstereceği adreslerdeki tesislere eksiksiz olarak teslim edilecektir.		
Ürünlerde kullanılacak yonga levhalar 1.sınıf ve TS EN 312 ve TSE EN 14322 standartlarına uygun olacaktır.		
Tüm yonga levha ve bunların üzerine kaplanacak malzemelerde kesinlikle "E1" normunda (tutkalında serbest formaldehit oranı düşük) malzeme ve tutkal kullanılacaktır. Yüzey malzemelerinin kaplanmasında kesinlikle su bazlı tutkallar kullanılacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu kabul sırasında rasgele seçeceği malzemeleri keserek testlere tâbi tutma hakkını saklı tutar. Üretici firmalar test için kullanılan malzemelerin yerine yenilerini yapacaklardır.		
Kullanılan metal ve plastik malzemeler yüksek kalitede, sağlığa uygun ve belgeli olacaktır.		
Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli alternatifleri onaya sunacak ve İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için ayrıca bedel ödenmeyecektir.		
Plastik malzemelerde artık malzeme (2. kalite) kullanılmayacaktır.		
Tüm koltuklar naylon ile korumaya alınmış şekilde teslim edilecektir.		
Ürünlerin üretimi tamamlanarak zarar görmemesi için dış atmosferik etkilere ve taşıma esnasında oluşabilecek darbelere karşı uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.		
İmalat sırasında gerekli olan; iskelenin temini, kurulması, sökülmesi, bakımı, istiflenmesi, korunması, yatay ve düşey taşımaları ile emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması Yükleniciye aittir. Bunlar ile ilgili doğabilecek hasarlardan dolayı tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Söz konusu hasar giderilmediği takdirde hasar bedeli, ilgili Meslek Odaları marifetiyle İdare tarafından tespit ettirilerek Yükleniciden tahsil edilecektir.		
Malzeme ve ürünlerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye nakliyesi, şantiyede boşaltılması, imalat alanlarında projelerine göre dağıtılması, istifi, korunması, gerekirse iş iskelesi temini, yapımı ve şantiye içindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, depolama, emniyet vb. Yüklenicinin sorumluluğundadır. Sonuç olarak; çalışır durumda teslim ve kabul aşamasına kadar tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.		
Montaj ve imatlarda kullanılacak yanıcı, leke yapan yağlı ve patlayıcı vb. hiçbir malzeme, önlem alınmadan çalışma mahallinde muhafaza edilmeyecektir. Çalışma alanına yağ dökülmesine ve yağ bulaşmasına engel olunacaktır. Yüklenici, taşıma, imalat ve montaj sırasında, inşaat müteahhidinin yapmış olduğu imatlara verdiği her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.		
Mekanizma ve metal aksamdan doğan arızalara Yüklenici tarafından en geç 24 saat içerisinde yerinde müdahale edilecek ya da gerekli servisler tarafından teslim alınıp onarımları yapılacaktır.		
Teklif verilen ürünün şartnameye uygun olmaması durumunda fiyata bakılmaksızın teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.		
İmalat sırasında gerekli olan; iskelenin temini, kurulması, sökülmesi, bakımı, istiflenmesi, korunması, yatay ve düşey taşımaları ile emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması Yükleniciye aittir. Bunlar ile ilgili doğabilecek hasarlardan dolayı tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Söz konusu hasar giderilmediği takdirde hasar bedeli, ilgili Meslek Odaları marifetiyle İdare tarafından tespit ettirilerek Yükleniciden tahsil edilecektir.		
Yüklenici, çalışma yaptığı alanda gerek çalışma esnasında gerekse çalışma tamamlandıktan sonra temizlik, düzen ve sağlık şartlarından sorumludur. Bununla ilgili her türlü tedbir ve önlemleri alacak, kendi imalatlarına ait temizliği kendisi yapacaktır.		

Ürünlerin tümünün montaj işlemi yüklenici firmaya aittir. İdareden ek bir ücret istenmeyecektir.
Ürünler insan sağlığı düşünülerek üretilmiş olup, kanserojen maddeler içermeyecektir.
İşin yapılması için gerekli tüm personel, araç ve gereç yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Yüklenici ürünleri idareye sunacak (Numune vb.) ve idare onayından sonra teslim edecektir.
Belirtilmemiş detaylar için İdare ile istişareli olarak karar alınacaktır.
Hatalı ürünler teslim alınmayacaktır.
Teknik şartnamede hususlarına uygun olan ürünlerin kabulü yapılacaktır.
Bu şartnamede konusu belirtilmeyen hükümler var ise, idari şartname hükümleri geçerlidir.
Ürün Teslimleri sipariş tarihinden itibaren 4 haftadır.
Teklif edilen ürünlerin 10 Yıl malzeme ve 10 Yıl yedek parça garantisi olmalıdır.
<b>İş bu Teknik Şartname 6 (Altı) sayfadan ibarettir olup, idari şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır.</b>